

Çine OSB Kreş Projesi	Emre Karaman (35090)
M1 Rev: 1	Yapan: Halil İbrahim Salcı Kontrol:

M1

Merdiven Bilgileri

Merdiven Geniřlięi (b):	:	120.0	cm
Sol Sahanlık Geniřlięi (bSol):	:	25.0	cm
Saę Sahanlık Geniřlięi (bSag):	:	25.0	cm
Basamak Sayısı (n):	:	1	cm
Basamak Geniřlięi (a):	:	30.0	cm
Basamak Yükseklięi (s):	:	15.0	cm
Mesnet Geniřlięi (bM):	:	30.0	cm
PasPayı	:	2.0	cm
Plak Kalınlıęı (Kol) (dK):	:	15.0	cm
Plak Kalınlıęı (Sol Sahanlık) :	:	30.0	cm
Plak Kalınlıęı (Saę Sahanlık) :	:	12.0	cm

Yükler

İlave Sabit Yük (G):	(G):	0.150	t/m2
Hareketli Yük (Q):	(Q):	0.350	t/m2
Plak Aęırlıęı:	(GPlak):	0.000	t/m
Basamak Aęırlıęı	(GBas):	0.000	t/m
Toplam Sabit Yük	(GTot):	0.000	t/m
Toplam Sabit Yük (Faktörlü)	(PTot):	0.000	t/m

Kesit Kuvvetleri

Moment:	0.09	t.m
---------	------	-----

Donatı Hesabı

#		Moment (t.m)	Donatı Alanı (cm2)	Seçilen Donatı
1	Basamak Asal Donatısı	0.09	2.38	4ø8/22
2	Merdiven Enine Donatısı	0.00	0.00	2ø8/8
3	Etriye	0.00	0.01	15ø8/7
4	Taşıyıcı Basamak Boyuna Daęıtma Donatısı (Alt)	0.00	0.00	6ø8/23

